

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการ

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนที่ 51 - 100 คน (แผนฯ 2) แบบดอกลี้น
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ส่วนราชการ อบต.หนองบัวแก้ว

แบบแปลน
จำนวน

ปริมาณงาน แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็ก 81 - 100 คน แบบที่ สจ.ศส. 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผิวพื้น								
4.1	งานกระเบื้องเคลือบผนังสูง 1.2x1.2 นิ้ว	297.00	ตร.ม.	225.00	66,825.00	153.00	46,926.00	113,751.00	
4.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว	23.00	ตร.ม.	224.00	5,152.00	153.00	3,534.00	8,686.00	
4.3	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	188.00	ตร.ม.	77.00	14,476.00	61.00	11,468.00	25,944.00	
5	งานผนัง								
5.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	326.00	ตร.ม.	266.00	86,716.00	89.00	29,014.00	115,730.00	
5.2	งานปูนฉาบ (รวมโครงสร้าง)	700.00	ตร.ม.	38.00	26,600.00	82.00	57,400.00	84,000.00	
5.3	งานกระเบื้องเคลือบ 8x8	47.00	ตร.ม.	190.00	8,930.00	163.00	7,661.00	16,591.00	
5.4	เสาเอ็น + ทับหลัง ๓๓๓.	234.00	ม.	30.00	11,000.00	4.00	936.00	11,936.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้าเพดานยิปซัม ๔๕๓๓ ๑ มม. ฉาบเรียบสีเรียบ								
	โครงสร้างเหล็กถ้ำยิปซัม	248.00	ตร.ม.	262.00	64,976.00	75.00	18,600.00	83,576.00	
6.2	ฝ้าเพดานยิปซัม ๔๕๓๓ ๑ มม. ฉาบเรียบสีเรียบ								
	โครงสร้างเหล็กถ้ำยิปซัม	63.00	ตร.ม.	329.00	22,372.00	75.00	5,100.00	27,472.00	
6.3	ฝ้าเพดานระบบฝ้า ๔๕๓๓ ๑ มม. ฉาบเรียบสีเรียบ								
	โครงสร้างเหล็กถ้ำยิปซัม 1 1/2x3 นิ้ว	122.00	ตร.ม.	376.00	45,872.00	112.00	13,664.00	59,536.00	
รวมค่างาน								557,523.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นามพิมพ์ดีด) รุ่งเรือง

ผู้ช่วยช่างโยธา