

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการ

ปริมาณงาน

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเงิน 81 - 100 คน (กร.ศ.พด.3) แบบตึกชั้น  
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอห้วยคต จ.สุรินทร์

ส่วนโยธา งบกลางงบอเนกนาค

แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเงิน 81 - 100 คน แบบที่ สก.พด.3

แบบเลขที่

จำนวน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานระบบไฟฟ้า								
10.1	เดินไฟในอาคารหรือกลางแจ้ง 2x26 วัตต์	38.00	จุด	1,710.00	64,980.00	135.00	5,130.00	70,110.00	
10.2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	จุด	3,270.00	6,540.00	500.00	1,000.00	7,540.00	
10.3	สวิทช์ควบคุมวงจร	18.00	จุด	60.00	1,080.00	50.00	1,440.00	2,520.00	
10.4	ปลั๊กตัวเมีย ชนิดคู่	5.00	จุด	150.00	1,350.00	90.00	810.00	2,160.00	
10.5	สายไฟ ขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์	1.00	เมตร	20,000.00	20,000.00		0.00	20,000.00	
10.6	หลอดไฟ	2.00	จุด	2,090.00	4,180.00		0.00	4,180.00	
11	งานระบบสุขาภิบาล								
11.1	ระบบบำบัดเสียสิ่งปฏิกูลขนาด 1600 ลิตร	1.00	จุด	10,100.00	10,100.00	1,515.00	1,515.00	11,615.00	
11.2	ถังล้างมือสำเร็จรูป	1.00	จุด	3,500.00	3,500.00	700.00	700.00	4,200.00	
11.3	บ่อตกตะกอน	1.00	จุด	2,190.00	2,190.00	300.00	300.00	2,490.00	
11.4	บ่อพัก สล.	5.00	บ่อ	900.00	7,200.00	100.00	800.00	8,000.00	
11.5	จำนวนท่อระบายน้ำ สล. 0.30 ม.	40.00	ม.	160.00	6,400.00	145.00	5,800.00	12,200.00	
11.6	จำนวนท่อต่าง ๆ ในอาคาร	1.00	เมตร	5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	
รวมค่างาน								150,015.00	

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(นายพงษ์ศักดิ์ คุ้ม)

ผู้ช่วยช่าง