

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๖ – บ้านหนองคู หมู่ที่ ๘ ช่วงระหว่างถนนคอนกรีตเดิมบ้านหนองบัวน้อย-ปากทางเข้าหมู่บ้านหนองคู ตำบลหนองบัวแก้ว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณ ๘๙๓,๗๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๖ – บ้านหนองคู หมู่ที่ ๘ ช่วงระหว่างถนนคอนกรีตเดิมบ้านหนองบัวน้อย-ปากทางเข้าหมู่บ้านหนองคู ตำบลหนองบัวแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๐ ตารางเมตร ดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐.๗๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๙๓,๗๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธวัชชัย คำแสนพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางบุษรา ศรีบุญมา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ
 - ๖.๓ นายณัฐวุฒิ ภูมินา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ
ประเภทงาน
ปริมาณงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 346 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,730 ตารางเมตร ดินลูกรังไหลทางสองข้างๆละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 20.76 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 X 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายระหว่างบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 - บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 (ช่วงระหว่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านหนองบัวน้อย - ปากทางเข้าหมู่บ้านหนองคู)

ผู้ประมาณการ

นายพงษ์ศักดิ์ รุดโต

คำนวณราคากลางเมื่อ

15 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	709,703.74	1.3074	927,866.67	เงินล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % คอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT)
				0.00	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				927,866.67	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง(ตามงบประมาณตั้งจ่าย)				893,700.00	
ตัวอักษร	แปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

อ้างคำสั่ง 1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วที่ 285/2560 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560

2. บันทึกข้อความ ที่ มค.82002/25 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ตามคำสั่งที่อ้างถึงและบันทึกข้อความที่อ้างถึง ได้แจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งพิจารณาพบพจนราคากลางใหม่ให้เป็นปัจจุบันและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 - บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 (ช่วงระหว่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านหนองบัวน้อย - ปากทางเข้าหมู่บ้านหนองคู) กรรมการได้ทำการตรวจสอบราคานี้แล้วจึงเห็นควรกำหนดวงเงินราคาค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน 893,700 บาท เป็นราคากลาง ตามมติที่ประชุมจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)


(นายธวัชชัย คำแสนพันธ์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายพงษ์ศักดิ์ รุดโต)

ประมาณการ


(ลงชื่อ)


(นางนงนรา ศรีนันทรา)

กรรมการ

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)


(นายณัฐวุฒิ ภูมินา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายยุทธศาสตร์ คำแสนพันธ์)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)


(นายสุรัตน์ เสียมไธสง)

อนุมัติ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว รักษาราชการแทน

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 346 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 1,730 ตารางเมตร สิ้นสุดไว้ให้ต่าง 2 ซ้ำๆละ 0.20 เมตร
 หรือมีปริมาณวัสดุครึ่งให้ต่างไม่น้อยกว่า 20.76 ลูกบาศก์เมตร หรือวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 X 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน บัญชีประมาณพื้นที่โครงการจำนวน 1 ปี
 สถานทีก่อสร้าง ถนนสายระหว่างบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 - บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 แบบเลขที่ ท.1-01
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.หนองบัวแก้ว
 ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ รุโธ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับทาง	1,730.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.68	2,906.40	2,906.40	น้ำมันเชื้อเพลิงโตะ 26.00-26.99
2	ดินถมเสริมคันทาง	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00		0.00	0.00	
3	ลูกรังเสริมคันทาง	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00		0.00	0.00	
4	ทรายหยาบปรับพื้นทาง	86.50	ลบ.ม.	561.90	48,604.35	0.00	0.00	48,604.35	
5	คอนกรีต	259.50	ลบ.ม.	2,101.37	545,305.51	0.00	0.00	545,305.51	น้ำมันเชื้อเพลิงโตะ 26.00-26.99
6	ค่าผู้ควบคุมการก่อสร้าง	1,730.00	ตร.ม.			11.93	20,638.90	20,638.90	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	87.19	ตัน					0.00	
	- หินเบอร์ 2	282.86	ลบ.ม.					0.00	
	- ทรายหยาบ	155.70	ตัน					0.00	
7	งานเหล็กเสริม								
	- ตะแกรงเหล็กเสริม @ 0.20 x 0.20 ม. 4 มม.	1,730.00	ตร.ม.	22.29	38,561.70	5.00	8,650.00	47,211.70	
	- เหล็ก RB ๓๐. ๑๙ มม.	0.066	ตัน	24,201.15	1,597.27	2,900.00	191.40	1,788.67	
	- เหล็ก DB ๓๐. 16 มม.	0.547	ตัน	19,126.39	10,462.13	3,300.00	1,805.10	12,267.23	
	- เหล็ก RB ๓๐. 15 มม.	0.474	ตัน	23,652.37	11,211.22	3,300.00	1,564.20	12,775.42	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.56	ก.ก.	34.92	683.03			683.03	
8	แบบก่อสร้าง								
	ค่าแบบช่างติดตามยาว 2 ซ้ำ	346.00	เมตร			20.60	7,127.60	7,127.60	น้ำมันเชื้อเพลิงโตะ 26.00-26.99
ยอดรวมยกมา								699,308.81	0.00

(ลงชื่อ)

(นายธวัชชัย คำแสนพันธ์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสุภา ศรีบุญญา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ภูมิภา)

กรรมการ


ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 346.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 1,730 ตารางเมตร ดินลูกรังโพเททาง 2 ซ้ำๆละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังโพเททางไม่น้อยกว่า 20.76 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 X 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน ขี้ยาประจาสัมพันธิโครงการจำนวน 1 ปี


สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายระหว่างบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 - บ้านหนองตุ หมู่ที่ 8 แบบเลขที่ ท.1-01

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.หนองบัวแก้ว

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ รุติโก วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	แอสฟัลต์และหยอดทรายรองคือ - แอสฟัลท์หยาบคือ - แอสฟัลท์	343.50 6.17	อีกร แผ่น	16.50 76.00	5,667.75 468.92			5,667.75 468.92	
10	ท่อ พีวีซี 3/4" ยาว 4 เมตร	2.96	ท่อน	46.73	138.32			138.32	
11	โพลีธาจลินลูกรัง (พร้อมปรับเกลี่ย)	20.76	ส.บ.	97.30	2,019.94			2,019.94	
12	งานวางท่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 - ท่อกลม 0.30 X 1.00 เมตร (พร้อมจัดวาง) - ท่อกลม 0.40 X 1.00 เมตร - ท่อกลม 0.60 X 1.00 เมตร - ท่อกลม 0.80 X 1.00 เมตร - ท่อกลม 1.00 X 1.00 เมตร	6.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน	350.00 360.00 560.00 930.00 1,300.00	2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00			2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
ยอดรวมยกมา								10,394.93	
รวมราคาค่างานต้นทุน								709,703.74	

(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปวิช ภูจินา)

(ลงชื่อ)  (นางกัญญา ศิริบุญมา) กรรมการ

(ลงชื่อ)  (นายพงษ์ศักดิ์) ประธานกรรมการ

